

ESTIMACIÓN DE MEJORAS DEL PROYECTO DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M.
DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS
Y CANTINA Y 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO

ESTIMACIÓN DE MEJORAS DEL PROYECTO DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ESTIMACIÓN VALORADA DE MEJORAS

N...	Código	Ud	Denominación	Cantidad	Precio €	Total
1.1	FDC011	UD	TERMINACIÓN DE INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PREFABRICADO ACOPIADO EN OBRA (2 MODULOS DE 3ML) A BASE DE MURO PERFABRICADO CON CIMENTACIÓN EN L, A BASE DE EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN OPCIONES NIVEL DE APOYO, COLOCACIÓN DE PREFABRICADO CON ELEMENTOS AUXILIARES Y HORMIGONADO POSTERIOR DE RELLENO, INCLUSO P/P DE TERMINACIONES DE UNIÓN DE MURO CON PARED DE CANTINA.	1,000	650,00	650,00
1.2	FDR010	M2	REJA METÁLICA COMPUESTA POR BASTIDOR DE PLETINA METALICA DE 8MM DE ACERO, BARROTES VERTICALES DE ACERO DE 15MM ACABADO EN LACADO BLANCO SEPARADOS 10CM. ELABORACIÓN EN TALLER Y FIJACIÓN MEDIANTE ATORNILLADO EN OBRA DE FÁBRICA CON TACOS DE NYLON Y TORNILLOS DE ACERO Y AJUSTE FINAL EN OBRA. INCLUYE MARCADO DE LOS PUNTOS DE FIJACIÓN DEL BASTIDOR, APLOMADO Y NIVELACIÓN, RESOLUCIÓN DE LAS UNIONES DEL BASTIDOR A LOS PARAMENTOS Y MONTAJE DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS TALES COMO PLANTILLA INTERMEDIA PARA ALTURA SUPERIOR A 60CM.	12,660	74,21	939,50
1.3	FDC012	UD	APERTURA DE PUERTA LATERAL DE SERVICIO DE 1,10X3M SOBRE PARED EXISTENTE, A BASE DE CORTE Y PICADO DE PARED EXISTENTE, FABRICA DE CIERRE+FABRICA DE LADRILLO, COLOCACION DE VIGUETA EN FORMACIÓN DE DINTEL Y ACONDICIONADO EXTERIOR, COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO SIMILAR A LAS EXISTENTES, TOTALMENTE TERMINADO	1,000	1.650,00	1.650,00
1.4	FDC010	M2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJA PLEGABLE (DE BALLESTA) DE SEGURIDAD CONSTRUIDA EM ACERO RECUBIERTA DE ALUMINIO, COMPUESTA POR GUIA INFERIOR DESMONTABLE 51X42MM CONDUCTORES, TIJERAS INOX 16X6MM; BISAGRAS PARA LA ROTACIÓN 180º O SEGUN NECESIDADES, 51X42MM CONDUCTOR SUPERIOR, PERFIL DE ALUMINIO REFORZADO, RODILLOS DE TEFLÓN CON COJINETES DE BOLAS DE ACERO, A COLOR BLANCO CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE TIPO DE 2 PUNTOS SEGUROS, INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.	14,100	199,22	2.809,00
1.5	FDC013	PAJ	PEQUEÑAS UNIDADES Y REMATES DE INSTALACIONES PREVIA JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.	1,000	2.000,00	2.000,00
1.6	FDC014	UD	REALIZACIÓN DE PERGOLA EN ESTRUCTURA DE MADERA MOD. PARAISO O SIMILAR (TODA LA MADERA PINTADA COLOR BLANCO), DE 3X4M COMPUESTA POR 4 PILARES DE 140X140MM, 4 VIGAS PERIMETRALES DE 200X80MM, 4 VIGAS TRANSVERSALES DE 120X60MM, COLOCACIÓN DE TABLA MACHIEMBRADA DE 21MM ANCLADA A VIGAS Y TELA ASFALTICA PIZARRA GRIS COBRE TABLA, INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE Y EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN, CON ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.	2,000	2.450,00	4.900,00
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ESTIMACIÓN VALORADA DE MEJORAS :				Euros		12.948,50

ESTIMACIÓN DE MEJORAS DEL PROYECTO DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.

Presupuesto de Ejecución Material

1 ESTIMACIÓN VALORADA DE MEJORAS	12.948,50
Total	12.948,50

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.

OJÓS, ENERO 2017
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
COLEGIADO Nº 30.780


FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ